ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о продлении и отложении рассмотрения дела об административном правонарушении № 012/04/7.29-839/2023

27 сентября 2023 года г. Йошкар-Ола

Я, заместитель руководителя – начальник отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл <…>, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении от 05.09.2023, возбужденного заместителем прокурора г. Йошкар-Олы по части 1 статьи 7.29 КоАП РФ в отношении заместителя директора МБУК «Дворец культуры им. XXX-летия Победы» <…> по факту принятия решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в присутствии <…>, представителя прокуратуры г. Йошкар-Олы <…>.

у с т а н о в и л:

В Марийское УФАС России из Прокуратуры г. Йошкар-Олы поступили материалы дела об административном правонарушении по части 1 статьи 7.29 КоАП РФ в отношении заместителя директора МБУК «Дворец культуры им. XXX-летия Победы» <…>.

Согласно поступившим материалам, в действиях должностного лица заказчика выявлен факт принятия решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Согласно части 2 статьи 29.6 КоАП РФ в случае поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, но не более чем на один месяц.

О продлении указанного срока судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело, выносят мотивированное определение.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь частью 2 статьи 25.1, пунктом 3 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ,

о п р е д е л и л:

1. Продлить срок рассмотрения дела об административном правонарушении №012/04/7.29-839/2023 **до 27 октября 2023 года**.
2. Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении №012/04/7.32.5-838/2023 на **09 октября 2023 года в 09 часов 30 минут** по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 164, каб. 4.
3. <…> в срок до 09.10.2023 необходимо представить в Марийское УФАС России следующие документы:

- копии версий планов-графиков учреждения, утвержденных в 2022 году (версии от11.11.2022, 07.12.2022, 30.12.2022);
- копии планов ФХД Учреждения за 2022 год (редакции от 07.11.2022, 05.12.2022, 22.12.2022);
- копию договора № 834 от 01.12.2022, заключенного с МУП «ТЭЦ № 1 г. Йошкар-Олы».

4. Направить настоящее определение лицам, участвующим в деле.

Возможность участия в заседании комиссии будет организована посредством удаленного доступа через программу «TrueConf» по ссылке (https://fas1.tconf.rt.ru/c/7956502831).

Заместитель руководителя управления-начальник

отдела